




SEVERNÝ POHLAD - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75




JUŽNÝ POHLAD - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75



ZÁPADNÝ POHLAD - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75



VÝCHODNÝ POHLAD - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE M 1:75



LEGENDA MATERIÁLOV

NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE

LEGENDA DOSTAVOVACÍCH PRÁČ

- VYHOTOVENIE NOVÝCH NÁSLAPNÝCH VRSTVIE PODLAHY, ROZMERY A UMIESTENIE PODLA KÓT VO VÝKRESE
- MONTÁŽ NOVÝCH ZARIADOVACÍCH PREDMETOV VRÁTANE ARMATÚR, UMIESTENIE PODLA VÝKRESU
- VYHOTOVENIE NOVEHO KERAMICKÉHO OBLADU STIEN A PREDSTIEN V HYGIENICKÝCH MIESTNOSTIACH, ROZMERY A UMIESTENIE PODLA VÝKRESU
- VYHOTOVENIE NOVÝCH VRSTVIE STREŠNÉHO PLÁŠTA, ROZMERY A UMIESTENIE PODLA VÝKRESU, SKLADBU STRECHY VÍD, VÝKRES ZVISLÉHO REZU DP
- VYHOTOVENIE NOVEHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU FASÁDY BUDOVY, ROZMERY A UMIESTENIE PODLA VÝKRESU, SKLADBU STIEN VÍD, VÝKRES ZVISLÉHO REZU DP
- MONTÁŽ NOVÝCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, UMIESTENIE PODLA ROZMEROV A KÓT VO VÝKRESE

POZNÁMKY

- PRI REALIZÁCI POSTUPOVAŤ V SÚLADE S PLATNÝM STN A EN
- VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE, STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ
- VONKAJŠIE ROZMERY SÚ KÓTOVANE OD ZATEPLENÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PRED BETONÁŽOU MONOLITICKÝCH PRÍKOV ZAMERAT A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VÍD STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ)
- STYKY ROZNYCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPAŤIŤ SKL. OTEXTILNOU MREŽKOU S PRESAHOH MIN. 250MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETOŇOVAŤ
- VYPILNE OTVORY PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAT
- PRI MUROVANÍ DODRŽIŤ TECHNOLÓGIE POSTUPY SYSTÉMU
- SKLADBY PODLAH - VÍD VÝKRES REZOV
- HROUBU POTEROV LOKÁLNE PRISPOSOBIŤ NÁSLAPNÝM VRSTVÁM PODLAH
- VŠETKY PRAŠNÉ PLOCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ
- PRI MONTÁŽI OKÉN POUŽÍŤ PAROPREPUSŤNÉ A PARONEPŘEPUSŤNÉ PÁSKY
- VŠETKY NÁŠYPY A ZÁSYPY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX. 150 MM.
- HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY VO VŠETKÝCH MIESTACH DOSTATOČNE CHRÁNIŤ EXTRUDOVANÝM POLYSTYRÉNOM ALEBO PROFILOVANOU FOLIOU
- SADROKARTÓNOVÉ PODHEADY JE MOŽNÉ PRISPOSOBIŤ POŽIADAVKÁM INVESTORA
- V MIESTNOSTIACH SO ZVYŠENOU VLHKOŠŤOU JE NÚTNÉ POUŽÍŤ IMPREGNOVANE SADROKARTÓNOVÉ DOSKY
- VŠETKY NEJASNOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- NAVROVÁNE REŠENIA SÚ POLOŽENÉ STATICKÝM NAVRHOVOM A PROJEKTOM PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY (VÍD PRÍSLUŠNÚ ČASŤ DP)
- VŠETKY STAVEBNÉ MATERIÁL NAVROVÁNE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ, JE MOŽNÉ NAHRADIŤ INÝMI STAVEBNÝMI MATERIÁLMI ROVNAKEJ KVALITY!

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZISKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCIÍ STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTE ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA
PRÁCOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENSKÚ. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE
CHRÁNENÝ PODLA ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z., § 21 ODSŤ. D.) ZMENY DIELA A KAŽDÉ
POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

0,000 = +0,450 od terénu (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	SADA Č.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. MICHAL NÁĎEL	
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. MICHAL NÁĎEL	UČEL / STUPEŇ PS
INVESTOR	Obec Hosťovce, Hosťovce č. 49, 951 91 Hosťovce	
MIESTO STAVBY	k.ú. Hosťovce, č. parc. 136/1, 136/5, Nitriansky kraj, okres Zlaté Moravce, SR	PROFESIA ARCHITEKTÚRA
NÁZOV STAVBY		
Materská škola v obci Hosťovce - modernizácia		DÁTUM 06/2019
OBJEKT / ČASŤ STAVBY		FORMÁT 297x1365
Obsah výkresu		ČÍSLO ZÁKAZKY 2019/077
POHLADY - NAVRHOVANÝ STAV - DOSTAVOVACIE PRÁCE		MIERKA 1 : 75

Kováč Architects s.r.o.
Štvrť SNP 957/11, Galanta 924 01
mobil: +421 948 516 036
mail: office@kovacarchitects.sk